

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GRUNTOWEJ NA UTWARDZONĄ ULICY LEŚNEJ W JAWORNICY WRAZ Z JEJ SKRZYŻOWANIEM Z DROGĄ POWIATOWĄ NR S2316 - ULICĄ WIEJSKĄ					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym.			
	D-01.01.01.	0.800	km	0.800	
				RAZEM	0.800

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8					
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.2	0202-06	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.			
	D-02.01.01.	1804.25	m ³	1804.250	
				RAZEM	1804.250
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-	m ³		
d.2	0208-02	mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km			
	D-02.01.01.	Krotność = 4			
		1804.25	m ³	1804.250	
				RAZEM	1804.250

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			
4	KNNR 6	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.3	0113-02	(800,00 m x 5,10 m) + (2 x 0,50 x 8,00 m x 8,00 m)			
	D-04.04.02.				
		4144	m ²	4144.000	
				RAZEM	4144.000
5	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.3	0202-01	(800,00 m x 5,10 m) + (2 x 0,50 x 8,00 m x 8,00 m)			
	D-04.03.01.				
		4144	m ²	4144.000	
				RAZEM	4144.000
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.3	0202-02	(800,00 m x 5,00 m) + (2 x 0,50 x 8,00 m x 8,00 m)			
	D-04.03.01.				
		4064	m ²	4064.000	
				RAZEM	4064.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4	NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9				
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) (800,00 m x 5,10 m) + (2 x 0,50 x 8,00 m x 8,00 m) 4144	m ²		
d.4	0308-02 D-05.03.05.		m ²	4144.000	
				RAZEM	4144.000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) (800,00 m x 5,00 m) + (2 x 0,50 x 8,00 m x 8,00 m) 4064	m ²		
d.4	0309-01 D-05.03.05.		m ²	4064.000	
				RAZEM	4064.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8					
9	KNNR 6	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.5	0113-05	800,00 m x 1,00 m x 2			
	p.analogia				
	D-06.03.01.				
		1600	m ²	1600.000	
				RAZEM	1600.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5					
10	KNNR 6 d.6 0705-05 D-07.01.01.	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie 4,00 m x 6,00 m 24	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNNR 6 d.6 0702-01 D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr. 70 mm 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 6 d.6 0702-05 D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000